

260
5

Obra
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE
ÁGUA AZUL DO NORTE

Bancos
SINAPI - 03/2023 - Pará
SICRO3 - 01/2023 - Pará
SICRO2 - 11/2016 - Pará
SEDOP - 02/2023 - Pará
EMOP - 03/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I.
29,77%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
2		MOVIMENTAÇÃO DE SOLO					3.309.288,00	82,60 %
2.1	5502985 SICRO3	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	750000	0,44	0,57	427.500,00	10,67 %
2.2	5501882 SICRO3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural -com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	112500	12,49	16,20	1.822.500,00	45,49 %
2.3	100577 SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	750000	1,07	1,38	1.035.000,00	25,83 %
2.4	2004504 SICRO3	Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria	m³	1200	15,60	20,24	24.288,00	0,61 %
3		OBRA DE ARTES					573.101,88	14,30 %
3.1	2 S 04 110 51 SICRO2	Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC	m	105	1.446,48	1.877,09	197.094,45	4,92 %
3.2	0804233 SICRO3	Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	30	2.381,98	3.091,09	92.732,70	2,31 %
3.3	79480 SINAPI	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	m³	420	3,04	3,94	1.654,80	0,04 %
3.4	93382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	420	27,65	35,88	15.069,60	0,38 %
3.5	00004746 SINAPI	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	105	138,13	179,25	18.821,25	0,47 %
3.6	2003868 SICRO3	Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual	m³	84	161,69	209,82	17.624,88	0,44 %
3.7	06.004.0535-EMOP A	GALERIA TECNICA PRE-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO, DIMENSOES INTERNAS DE 3,50X2,00M (BXH) RECOBRIMENTO COM 2CM, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	20	8.865,85	11.505,21	230.104,20	5,74 %

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA
Abertura da Licitação 26/09/2023 08:00
Número do Processo Licitatório 3/2023-002-PMEC

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

2.997.977,21
884.412,67
3.882.389,88

IARA BRAGA
MIRANDA:7026292
6253

Assinado de forma digital por IARA BRAGA
MIRANDA:70262926253
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla vS, ou=31420669000166,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=IARA BRAGA MIRANDA:70262926253